

The Dacia logo is positioned in the top right corner of the page. It consists of the word "DACIA" in a white, bold, sans-serif font, with a stylized arrowhead shape integrated into the letter "D". The background of the entire page is a scenic landscape featuring rugged, brown and grey mountains under a clear blue sky with some light clouds. In the foreground, a man wearing a red beanie, a dark jacket, and a backpack is walking down a rocky slope towards a calm lake. The overall tone is professional and adventurous.

**CAHIER DE CHARGE GÉNÉRAL  
LA DEMANDE D'OFFRE PUBLIQUE POUR LE PROJET  
"DIVERSIFICATION DE LA PRODUCTION DE VEHICLES  
DACIA"**

***DÉPARTEMENT PEINTURE***

***LOT 29: INSTALLATION DE DILUTION & DISTRIBUTION POUR LA LIGNE  
DE PEINTURE BI-TEINTES (BITON)***

# OBJET DE LA CONSULTATION

- L'objet du projet est la conception, la fabrication, la livraison, la mise en service et l'obtention des performances des équipements suivantes :

## *Installation de Dilution & Distribution Peinture*

- Cette Installation de Dilution & Distribution sera implémentée pour une ligne de peinture biton en technologie Over Spray Free( OSF) en produit hydrodiluable avec une capacité de 10 véhicules par heure, et prédisposée à une extension de la capacité à 20 véhicules par heure dans une seconde étape ultérieurement.
- Périmètre de l'installations de Dilution & Distribution de la peinture est défini depuis la dilution existante des bases hydrodilubles jusqu'aux 2 robots d'application peinture avec la technologie Over Spray Free (OSF) par l'ensemble des équipements, cuve de travail et distribution à mettre en place.
- Une seule teinte ( Noir Opaque) est à prendre en compte
- Une teinte impose la gestion des 2 circuits, 1 circuit pour les surfaces horizontales et 1 circuit pour les surfaces verticales

# PLANNING

- **ACCORD TECHNIQUE DE FIN D'ETUDE (ATFE)** **S10 2024**
- **RÉCEPTION CHEZ LE CLIENT (RCP)** **S28 2024**
- **ACCORD TECHNIQUE DE FIN MISE EN ROUTE (ATFMR) 1ER TEINTE** **S02 2025**
- **ACCORD TECHNIQUE DE FIN DE MISE EN PRODUCTION (ATMP)** **S06 2025**
- **CONSTAT D'OBTENTION DES PERFORMANCES (COP)** **S19 2025**

THANK YOU

